


MÓDOSÍTOTT A - A METSZET M1:50



RÉTEGRENDI KIMUTATÁS:

1.
- Cserépfedés
- 3,0cm cserépléc
- 10,0 szaruzat

2.
- 22,00cm ásványgyapot hősziget.
-10,0cm priltbeton
-20,00 cm monolit vasbeton lemezfödém
-1,50cm mennyezet vakolat

3.
- 20,00cm ásványgyapot hőszigetelés
- 10,00cm salakfeltöltés
- 20,00cm téglatalácás földém
- 1,50cm vakolat

4.
- 2,00cm kerámialap + ragasztás
- 6,00cm aljzatbeton
- 0,20mm biutmenes csupaszlemez
- 6,00 cm szigetelést védő beton
- 15,00cm kavicságy
- termett talaj

5.
- 1,50cm belső vakolat
- 38,00cm km téglatal
- 15,00cm EPS homlokzati hőszig.
(lábazaton XPS hőszigetelés)
- 1,0cm homlokzatvakolat

E-2	Módosított metszet	M1:50
Tárgy:	ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLET FELÚJÍTÁSÁNAK ÉS ÁTALAKÍTÁSÁNAK KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJA	2018. január hó
Építés helye:	4132 Tépe, Kosuth utca 1.	1171/1 hrsz.
Építész:	Sápi Károly Önkormányzata 4132 Tépe, Rózsai utca 1.	
Tervező:	Balogh Endre építésmérnök É3-01-02/3	
Revizor(ok):	Sápi Zoltán okl. építésmérnök 2-01-02/0	
Tervező munkatárs:	Madariné Komor Anita okl. építésmérnök	